

大竹县人民医院肿瘤微创中心广场路面及花台维修工程 工程

招标工程量清单

招 标 人：大竹县人民医院
(单位盖章)

造价咨询人：
(单位资质专用章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

法定代表人
或其授权人：
(签字或盖章)

编 制 人：
(造价人员签字盖专用章)

复 核 人：
(造价工程师签字盖专用章)

编 制 时 间：

复 核 时 间：

总 说 明

工程名称：大竹县人民医院肿瘤微创中心广场路面及花台维修工程

第1页共1页

- 1, 该预算主要材料价格按照《达州市建设工程造价信息》2025年第5期执行。
- 2, 工程竣工后按照实际发生工程量结算，但原则上不能高于预算价。

分部分项工程清单与计价表

工程名称：大竹县人民医院肿瘤微创中心广场路面及花台维修工程\肿瘤微创中心广场路面及花台
维修工程【建筑与装饰工程】 标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
1	010101002011	挖一般土方	1. 土壤类别 2. 挖土深度 3. 弃土运距	m3	15				
2	010102001012	挖一般石方	1. 岩石类别 2. 开凿深度 3. 弃碴运距	m3	34				
3	010401012004	水沟及花台零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位 2. 砖品种、规格、强度等级 3. 砂浆强度等级、配合比	m3	11.5				
4	011201001016	墙面一般抹灰	1. 墙体类型 2. 底层厚度、砂浆配合比 3. 面层厚度、砂浆配合比 4. 装饰面材料种类 5. 分格缝宽度、材料种类	m2	55				
5	010103001007	回填方	1. 密实度要求 2. 填方材料品种 3. 填方粒径要求 4. 填方来源、运距	m3	2.5				
6	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种 2. 运距	m3	16				
7	011101003009	C20商品混凝土楼地面 (h=100)	1. 找平层厚度、砂浆配合比 2. 面层厚度、混凝土强度等级	m2	145				
本页小计									

分部分项工程清单与计价表

工程名称：大竹县人民医院肿瘤微创中心广场路面及花台维修工程\肿瘤微创中心广场路面及花台
 维修工程【建筑与装饰工程】 标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								定额人工费	暂估价
8	011206001013	花台贴花岗石面层（花岗石20厚）	1. 基层类型、部位 2. 安装方式 3. 面层材料品种、规格、颜色 4. 缝宽、嵌缝材料种类 5. 防护材料种类 6. 磨光、酸洗、打蜡要求	m ²	62				
9	040203006014	沥青混凝土路面（6cm厚）	1. 沥青品种 2. 沥青混凝土种类 3. 石料粒径 4. 掺和料 5. 厚度	m ²	145				
本页小计									
合 计									

总价措施项目清单计价表

工程名称：大竹县人民医院肿瘤微创中心广场路面及花台维修工程\肿瘤微创中心广场路面及花台
维修工程【建筑与装饰工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后 金额(元)	备注
1	011707001001	安全文明施工费						
1.1	①	环境保护费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	0.21				
1.2	②	文明施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	2.19				
1.3	③	安全施工费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	4.41				
1.4	④	临时设施费	分部分项工程及单价措施项目(定额人工费+定额机械费)	3.02				
2	011707002001	夜间施工增加费						
3	011707003001	非夜间施工照明						
4	011707004001	二次搬运费						
5	011707005001	冬雨季施工增加费						
6	011707006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施						
7	011707007001	已完工程及设备保护费						
8	011707008001	工程定位复测费						
合计								

注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。用于投标报价时，“调整费率”及“调整后的金额”无需填写。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：大竹县人民医院肿瘤微创中心广场路面及花台维修工程\肿瘤微创中心广场路面及花台维修工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项 目 名 称	金 额 (元)	结 算 金 额 (元)	备 注
1	暂列金额			明细详见表-12-1
2	暂估价			
2.1	材料(工程设备)暂估价/结算价			明细详见表-12-2
2.2	专业工程暂估价/结算价			明细详见表-12-3
3	计日工			明细详见表-12-4
4	总承包服务费			明细详见表-12-5
合 计		-	-	-

注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。

暂列金额明细表

工程名称：大竹县人民医院肿瘤微创中心广场路面及花台维修工程\肿瘤微创中心广场路面及花台维修工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1	暂列金额	项	8689.70	
合 计			8689.70	-

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂定金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：大竹县人民医院肿瘤微创中心广场路面及花台维修工程\肿瘤微创中心广场路面及花台维修工程【建筑与装饰工程】 标段：

第1页 共1页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	分部分项定额人工费+单价措施项目定额人工费		6.58	
2	销项增值税额	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		9	
3	附加税	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费+按实计算费用+创优质工程奖补偿奖励费-按规定不计税的工程设备金额-除税甲供材料(设备)费		0.261	
合 计					

承包人提供主要材料和工程设备一览表 (适用造价信息差额调整法)

工程名称：大竹县人民医院肿瘤微创中心广场路面及花台维修工程\肿瘤微创中心广场路面及花台维修工程【建筑与装饰工程】

标段：

第1页 共1页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价(元)	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	其他材料费	元	454.075		1.00			
2	标准砖	千匹	2.233		420.00			
3	水泥 32.5	kg	1109.961		0.415			
4	细砂	m3	2.405		125.00			
5	水	m3	3.409		2.80			
6	柴油(机械)	L	25.572		6.00			
7	商品混凝土 C20	m3	14.573		405.50			
8	干混地面砂浆	t	1.407		270.00			
9	花岗石板 厚20mm	m2	69.564		80.40			
10	白水泥	kg	9.548		0.50			
11	商品沥青混合物(压实)	m3	8.831		1111.80			
12	中砂	m3	0.321		160.00			
13	石灰膏	m3	0.193		120.00			

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 招标人应优先采用工程造价管理机构发布的单价作为基准单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。